

招标申请

招标内容	质量要求	技术参数（施工工艺）	付款方式	售后服务（质量保修）	其他要求
<p>阿特拉斯办公楼防火门及防火卷帘供货及安装（详见后附清单）</p>	<p>1、防火门设计、制作及安装等方面，必须符合国家、地方及行业相关标准，主要包括但不限于以下规范、规程：《防火门》（GB12955-2008）、防火卷帘执行GB14102-2005《防火卷帘》标准；</p> <p>2、防火门材质类型及耐火性能采用钢质防火门，防火门耐火极限： 甲级防火门：1.5h 乙级防火门：1.0h 丙级防火门：0.5h 特级防火卷帘耐火极限≥3h；</p> <p>3、防火锁、闭门器、防火合页、防火顺序器、防火密封件、防火玻璃等配件均带3C标志及名牌，进场材料均带合格证及检测报告，并经国家认可授权检测机构检验合格，并达到相关的规定。</p> <p>4、工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区工地部门验收标准，产品通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验合格。最终出具防火门检测报告并保证消防部门验收通过。</p>	<p>1、钢制防火门材质要求： （1）门框、门扇骨架及面板应采用冷轧钢板。门框采用1.2-1.5mm厚钢板，门扇面板采用0.8-1.0mm厚钢板（报价均需标注清楚）。</p> <p>（2）门框采用砂浆填实，门扇内填充珍珠岩，刷涂耐高温、环保的防火胶。</p> <p>（3）五金配件、铰链、门锁等必须符合耐火极限要求（其熔融温度不低于950°）。</p> <p>（4）门框与墙体结合处需用砂浆填实，并外侧打密封胶。</p> <p>2、特级防火卷帘门，双轨双帘无机布，帘布颜色选用蓝色，耐火极限≥3h。零部件：帘面、导轨、卷轴、卷门机、控制箱、传动轮、支座、箱体罩、座板、支架、手动链条等均带3C认证标志及名牌。</p> <p>3、其他不尽之处参见图纸设计及相关规范要求。</p>	<p>本工程无预付款，采用商业承兑汇票付款，乙方开具10%增值税专用发票。货到后付至工程造价50%，安装调试完成并经消防部门验收合格并出具防火门检测报告后付至工程款的90%，余10%作为质保金，两年后无质量问题付清。</p>	<p>质保期两年。在保修期内乙方承担完全质量保修责任。保修期内出现的任何质量问题，乙方需在24小时内赶至现场，及时妥善处理，属于乙方责任问题，乙方无条件进行维修；非乙方责任引起的问题，协同甲方及时处理，酌情收取成本费用。保修期内，乙方提供使系统保持良好运作状态的一切修补工作。保修期过后，防火门存在任何问题乙方也需无条件配合甲方查看维修，如需维修，只收取成本费用。</p>	<p>1、防火门为供货安装一体，防火门颜色以甲方确认为准。</p> <p>2、招标计划清单数量为图纸计算数量，最终结算以现场实际测量面积为准。</p> <p>3、负责投标单位投标前须提交营业执照、资质及安全生产许可等相关资料，交不少于2万元投标保证金，投标单位中标后由审计处将投标保证金的财务收款单连同中标通知书一同转交给基建处，在合同签订后转为安全保证金，工程施工完成无安全事故发生时退还。中标单位需提供齐全的阿特拉斯开户资料。</p>
<p>现场负责人 吕绍宁 18705356741</p>					