

湖北玲珑轮胎有限公司土石方项目施工招标文件

投标报名截止日 2018年8月3日

(投标报名截止日后提交报名资料，招标人不予接受)

疑问递交截止日及递交邮箱 2018年8月7日

450705130@qq.com

(所有厂家的答疑文件均需发送到项目招标负责人及项目提报人邮箱，提报人负责答疑，招标人进行监督)

答疑截止日 2018年8月10日

(所有招标只设立一次答疑机会)

投标保证金截止日 2018年8月14日

(投标截止日期内未提交投标保证金的投标单位，视为弃标)

投标截止日 2018年8月15日

(投标截止日期后递送的投标文件，招标人不予接受，视为弃标)

施工单位投标资质要求

要求具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。按国家相关规定拟派项目经理：注册建造师（房建专业，注册在本单位），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

财务要求： 无违规违法

业绩要求： 提供业绩项目

信誉要求： 投标人在最近 3 年中不曾在任何合同中违约被驱逐或因任何原因而使任何合同被解除。

其他要求：

①法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书、授权代表身份证

②资质证书副本；营业执照副本；税务登记证副本；组织机构代码证；企业安全生产许可证；拟派项目经理资质证书及其本人的安全考核证（B 证）、安全培训合格证、单位介绍信原件；投标授权委托书原件及身份证；现金流量表、资产负债表、损益表（加盖公司财务章）；前两个年度的资信证明材料；开户许可证。

土石方工程报价清单

序号	项目（括号内数量为本次招标的年估算数量，仅供参考。）	单位	报价	说明（括号内数据为每次施工的工程量范围）
1	清表（按 10 万 m ² 以上考虑）	m ²		地表所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于 150mm 的树木、石头、废料、表土（腐殖土）、草皮的铲除（不含外运）（1000-5000 m ² /次）
2	场地平整（按 10 万 m ² 以上考虑）	m ²		室外设计地坪与自然地坪平均厚度在 ±0.3m 以内的就地挖、填、找平（1000-5000 m ² /次）
3	甩方（土、石方等）（按 1 万 m ³ 以上考虑）	m ³		大、小挖掘机甩方，收堆整齐。（100-1000m ³ /次）
4	挖运回填平整压实（土、石方等）（按 5 万 m ³ 以上考虑）	m ³		大挖开挖、装载，后八轮运输、卸车，卸车后摊平并达到压实要求，每层 30cm。（100-2000m ³ /次）
5	挖运涨大堆（土、石方等）（按 5 万 m ³ 以上考虑）	m ³		开挖、装载，后八轮运输、卸车，卸车处机械进行涨堆（200-1000 m ² /次）
6	挖运、平整（按 5 万 m ³ 以上考虑）	m ³		大挖开挖、装载，后八轮运输、卸车，卸车后平整。（100-1000 m ² /次）
7	挖运（土、石方等）（按 5 万 m ³ 以上考虑）	m ³		开挖、装载、后八轮运输、卸车（1000-2000 m ² /次）
8	20T 以上压路机压实（平碾）	元/小时		机械租赁，按小时计费，工作内容不限
9	5T 铲车	元/小时		
10	大挖掘机（300 以下）	元/小时		
11	大挖掘机（300）	元/小时		
12	振动压路机（20T 以上）	元/小时		
13	D85 推土机	元/小时		
14	后八轮翻斗车	元/小时		
15	小挖掘机	元/小时		
16	小挖掘机破碎头	元/小时		
17	大挖掘机破碎头	元/小时		
18	大挖掘机松土器（钩子）	元/小时		
19	农用车	元/小时		
20	风镐（电）	元/小时		
21	风镐（柴油）	元/小时		
22	风镐（电）	元/m ²		拆除地面，25cm 厚砼地面
23	风镐（柴油）	元/m ²		拆除地面，25cm 厚砼地面
24	小挖破碎 25cm 砼地面（按 1000 m ² 以上考虑）	元/m ²		小挖破碎头破碎地面后并进行装车（按每次不低于 10 m ² ）
25	大挖破碎 25cm 砼地面（按 2000 m ² 以上考虑）	元/m ²		大挖破碎头破碎地面后并进行装车（按每次不低于 20 m ² ）

26	大挖破碎砼基础（按 500m ³ 以上考虑）	元/m ³		大挖破碎头破除砼基础（不含挖运）（按每次不低于 20m ³ ）
27	小挖掘机挖土（土、石方等）	元/m ³		小挖掘机开挖、装载、运输、卸车（10m ³ -200m ³ /次）
28	农用车运输	元/m ³		农用车运输，运输物不限
29	后八轮运输	元/m ³		后八轮运输，运输物不限
30	运距每增加 1km	元/m ³		所有涉及运距的工作内容，运距每增加 1km，费用相应增加*元/m ³
31	大挖拖车	往返		大挖掘机来回拖运费，拖运距离不限
32	小挖拖车	往返		小挖掘机来回拖运费，拖运距离不限
33	管沟回填	元/m ³		小挖掘机甩方、回填、平整。

注：1、以上工作内容涉到的运距，未做特殊说明均按≤3KM 考虑。
2、以上费用均为含司机、机械、燃油、磨损、维修、增值税专用发票 10%税金等的固定综合单价。甲方对税率另有要求时，价格按税点差额等进行折算。
3、以上价格仅限于另行改造及扩建项目，特大工程需重新进行招标定价。
4、双方签订年度合作合同，付款方式为商业承兑，每一单项工程完工后进行相应的结算付款。工程完工通过验收付工程造价的 90%，留 10%质保金一年后付清。
5、投标单位施工资质不低于建筑三级。要求提供营业执照、业绩、资质、信用等级等资料。

湖北玲珑轮胎零星土方工程施工的具体内容

2018年八月份：临时路口、道路修建，临时水电管道，约在 2000m³ 以上。

九月份：临时路口、道路修建，临时水电管道，约在 2000m³ 以上。

十月份：零星水电管道，边坡修整，场地内雨后道路修整，集水沟渠等施工，每个月在 2500m³ 以上。台班按照实际发生计取。

十一月份：主要配合管路施工和厂区道路和围墙施工。土方工程量约在 3000m³ 以上。

十二月份以后主要配合车间设备基础施工和改造。公用工程等施工。

土方工程量约在 3000m³ 以上。

上述工程量仅供参考，具体施工时根据现场实际条件调整，总工程量变化不会太大。

合 同

编号:

甲方:

乙方:

1. 兹有甲方荆门年产 1446 万套高性能子午线轮胎及配套工程项目土石方零星工程,现由乙方承包,通过双方友好磋商,就有关事项达成如下协议:

一、工程概况:

2. 工程名称: 荆门年产 1446 万套高性能子午线轮胎及配套工程项目土石方工程

3. 承包内容和范围: 荆门年产 1446 万套高性能子午线轮胎及配套工程项目土方外运、基础开挖回填、场内土石方平衡、清表、室外管沟开挖、回填等零星工程

二、工期: 接甲方通知起 3 日内进场,按甲方规定工期内完工,合同有效期至 2019 年 8 月 25 日。

三、质量标准: 按甲方要求施工,要求回填后标高准确、边角尺寸到位,否则增加的费用由乙方负责,乙方根据甲方提供的图纸施工,乙方负责抄平,回填深度不够所产生的费用均由施工单位负责。

四、工程结算:

序号	项目(括号内数量为本次招标的年估算数量,仅供参考。)	单位	报价	说明(括号内数据为每次施工的工程 量范围)
1	清表(按 10 万 m ² 以上考虑)	m ²		地表所有垃圾、灌木、竹林及胸径小于 150mm 的树木、石头、废料、表土(腐殖土)、草皮的铲除(不含外运)(1000-5000 m ² /次)
2	场地平整(按 10 万 m ² 以上考虑)	m ²		室外设计地坪与自然地坪平均厚度在 ± 0.3m 以内的就地挖、填、找平(1000-5000 m ² /次)
3	甩方(土、石方等)(按 1 万 m ³ 以上考虑)	m ³		大、小挖掘机甩方,收堆整齐。(100-1000m ³ /次)
4	挖运回填平整压实(土、石方等)(按 5 万 m ³ 以上考虑)	m ³		大挖开挖、装载,后八轮运输、卸车,卸车后摊平并达到压实要求,每层 30cm。(100-2000m ³ /次)
5	挖运涨大堆(土、石方等)(按 5 万 m ³ 以上考虑)	m ³		开挖、装载,后八轮运输、卸车,卸车处机械进行涨堆(200-1000m ³ /次)
6	挖运、平整(按 5 万 m ³ 以上考虑)	m ³		大挖开挖、装载,后八轮运输、卸车,卸车后平整。(100-1000m ³ /次)
7	挖运(土、石方等)(按 5 万 m ³ 以上考虑)	m ³		开挖、装载、后八轮运输、卸车(1000-2000m ³ /次)
8	20T 以上压路机压实(平碾)	元/小时		
9	5T 铲车	元/小时		

10	大挖掘机（300 以下）	元/小时		机械租赁，按小时计费，工作内容不限
11	大挖掘机（300）	元/小时		
12	振动压路机（20T 以上）	元/小时		
13	D85 推土机	元/小时		
14	后八轮翻斗车	元/小时		
15	小挖掘机	元/小时		
16	小挖掘机破碎头	元/小时		
17	大挖掘机破碎头	元/小时		
18	大挖掘机松土器（钩子）	元/小时		
19	农用车	元/小时		
20	风镐（电）	元/小时		
21	风镐（柴油）	元/小时		
22	风镐（电）	元/m ²	拆除地面，25cm 厚砼地面	
23	风镐（柴油）	元/m ²	拆除地面，25cm 厚砼地面	
24	小挖破碎 25cm 砼地面（按 1000 m ² 以上考虑）	元/m ²	小挖破碎头破碎地面后并进行装车（按每次不低于 10 m ² ）	
25	大挖破碎 25cm 砼地面（按 2000 m ² 以上考虑）	元/m ²	大挖破碎头破碎地面后并进行装车（按每次不低于 20 m ² ）	
26	大挖破碎砼基础（按 500m ³ 以上考虑）	元/m ³	大挖破碎头破除砼基础（不含挖运）（按每次不低于 20m ³ ）	
27	小挖掘机挖土（土、石方等）	元/m ³	小挖掘机开挖、装载、运输、卸车（10m ³ -200m ³ /次）	
28	农用车运输	元/m ³	农用车运输，运输物不限	
29	后八轮运输	元/m ³	后八轮运输，运输物不限	
30	运距每增加 1km	元/m ³	所有涉及运距的工作内容，运距每增加 1km，费用相应增加*元/m ³	
31	大挖拖车	往返	大挖掘机来回拖运费，拖运距离不限	
32	小挖拖车	往返	小挖掘机来回拖运费，拖运距离不限	
33	管沟回填	元/m ³	小挖掘机甩方、回填、平整。	

注：1、以上工作内容涉到的运距，未做特殊说明均按≤3KM 考虑。

6、以上费用均为含司机、机械、燃油、磨损、维修、增值税专用发票 10%税金等的固定综合单价。甲方对税率另有要求时，价格按税点差额等进行折算。

7、双方签订年度合作合同，付款方式为商业承兑，每一单项工程完工后进行相应的结算付款。工程完工通过验收付工程造价的 90%，留 10%质保金一年后付清。

8、投标单位施工资质不低于建筑三级。要求提供营业执照、业绩、资质、信用等级等资料。

1、工程总价约人民币 100000 元（大写：壹拾万元整）。以上工作内容涉及到的运距，未做特殊说明均按≤3KM 考虑。以上费用均为含司机、机械、燃油、磨损、维修、增值税专用发票 10%税金等的固定综合单价。甲方对税率另有要求时，价格按税点差额进行折算。最终结算以甲方验收单为准。

2、每一单项工程完工后进行相应的结算付款。工程完工通过验收付工程造价的 90%，留 10%质保金一年后付清。每次付款前乙方必须提供相应金额的增值税专用发票。严禁乙方拖欠农民工工资；若出现拖欠农民工工资纠纷，乙方除承担工期延误损失外，还应按应付款项的 30 %

支付给甲方违约金。

3、甲方用付款方式为商业承兑，乙方同意接受6个月承兑。

4、乙方需保证机械齐全且能合理调配，需满足甲方现场、工期等要求，若因施工单位原因未满足甲方现场需求，甲方有权作出相应处罚。

5、乙方施工过程中必须严格遵守甲方管理制度，严禁私自倒运、买卖土石方，一经发现，我单位有权作出相应处罚。

五、双方的责任和义务：

1、甲方责任和义务：

a. 派驻工地代表原鹏飞对工程进度、工程质量进行监督、检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证，解决发包方应解决的问题以及其它事宜。

b. 按时办理拨款和结算。

2、乙方责任和义务：

a. 严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工；提出由甲方供应的材料和设备的供应计划。

b. 按照有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算；

c. 在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿修理；

d. 由于乙方原因导致工程不能如期竣工，每拖延一天，由乙方承担合同迟延违约金500元（不可抗力除外），工期无故拖延超过3天，甲方有权单方面解除合同。

e. 施工期间的安全措施及安全责任由乙方负责，杜绝事故发生。施工期间造成的人身伤亡事故或对甲方造成直接经济损失，乙方负全责，甲方不承担任何责任。乙方不得雇用甲方在职员工。

f. 乙方施工过程中必须严格遵守甲方管理制度，禁止私自倒运、买卖土石方，一经发现，我单位有权作出相应处罚。

六、安全文明施工

1、施工期间，乙方要服从甲方的调度，遵守甲方的规章制度。凡因乙方安全措施不力造成人身伤亡事故或对甲方造成经济损失，乙方负全责。并承担建设主管部门及其他上级部门对双方的所有罚款，甲方不承担任何赔偿责任，甲方有权扣留安全质量保证金作为违约金。乙方不得雇佣甲方在职工人。

七、乙方施工现场需保持文明施工，施工期间采取有效措施，抑制扬尘，负责现场运输道路的维护，安排专人清扫道路，污染路面未清扫每次乙方支付甲方人民币500元。

八、解决争议方法：因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

九、其他未尽事宜，双方协商解决。

十、本合同一式肆份，双方各执贰份，合同自签订之日起实施生效。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

签订日期：2018年 月 日

签订地址：招远市